Construction Estimation

457.308 Construction Methods and Equipment
Department of Civil and Environmental Engineering
Seoul National University

Prof. Seokho Chi
shchi@snu.ac.kr
건설환경공학부 35동 304호

**관급자재: 발주기관이 지급하는 자재
(철근, 레미콘, 시멘트 등 국가기관이 조달청을 통해 구매)*

적산 (Cost Estimating)

- 공사실시단계에서 시공계획에 의거하여 시공회사가 건설공사를 수행하는데 소요되는 공사비를 예정할 때,
 - 공사의 공종별로 산출한 시공물량에 단위당 가격을 곱한 금액을 전체공사비에 대하여 합산한 순공사 원가
 - 일정의 일반관리비, 이윤 및 부가가치세를 가산
 - 공사 손해보험료, 관급자재비, 용지비, 설계용역비
- **발주자:** 원가계산방법에 따라 예정가격을 결정하고 이것을 입찰 상한가로 설정
- **시공자:** 발주자의 물량 내역서에 실적가격이나 실제거래가격을 단가로 적용하여 입찰금액을 산출, 실행예산은 시공에 실제로 사용되는 모든 재료, 노무, 기계 등의 자원을 망라하고 그 비용과 필요한 경비를 계산

적산 (Cost Estimating)

관급자재: 시멘트, 철근, 레미콘, 아스콘 등
발주자가 직접 공급하는 자재

목적: 자재의 원활한 수급 및 품질 확보,
중소기업 보호, 대량 구매에 따른 비용 절감

457.308 Construction Methods and Equipment

적산 (Cost Estimating)

• 공사비 적산이 활용되는 경우

- 대안설계의 비교 검토
- 공사비 예산 요구
- 발주자의 예정가격 산정
- 입찰자의 입찰금액 산출내역서 작성
- 시공회사의 실행예산서 작성
- 공사실시 중의 계약금액 조정기준
- 기성금액 산출기준

457.308 Construction Methods and Equipment

공사비 계산방법

• 시설단위에 의한 공사비 견적

- 계획의 초기단계: **개념설계** → 개략견적 (유사공사의 공사비 자료)
- **건물**: 마루면적단위, 용적단위 또는 수용단위, 단층/다층, 난방공간/비난방공간 등
- **산업설비**: 산출량 단위, 설비용량
- **상하수도처리시설**: 일처리 단위, 처리용량
- **도로**: 노선연장단위
- 예) 계획설비공사비 = 기준설비공사비(계획용량/기준용량)^x
- **자료**: 시공회사 자체공사 내역, 산업체 기술부서 통계자료, 산업설비 기준단위공사비

457.308 Construction Methods and Equipment

공사비 계산방법

• 요소단위에 대한 공사비견적 (구조물)

- **기본설계**: 공사의 주요 구성요소(기초, 구체, 형식, 대체적인 치수, 주요 기구품목 등)가 대체로 정의 → 유사 공사에서 도출한 요소단위 공사비를 적용해서 추정

• 계수에 의한 공사비견적 (구조물별 수량)

- **기본설계**: 구조적인 형식에 따라 자재수량을 면적, 용적, 용량 등에 의해서 개략적인 측정단위로 정의
- 각 요소에 대하여 부재, 기기 등의 주요 품목을 구분하고 그 비용구성을 요소별로 추정
- 단위가격을 적용하여 비용 계산
- 과거실적에 근거 장비시간, 노무시간, 가설비, 현장경비 등을 추산

457

단위규모

공사비 계산방법

• 수량명세에 의한 공사비견적 (구체적 작업공종)

- 상세설계: 설계도서가 완벽하고 공사가 완벽하게 정의된 공사실시단계
- 상세견적은 공사를 콘크리트, 조적 등의 작업공종으로 세분해서 분할하고, 각 작업공종에 대하여 소요되는 재료, 노동력 및 장비의 소요수량을 결정하고, 각각에 해당 단위가격을 곱해서 요소비용과 공종금액을 계산

• 조합방법: 여러 가지를 혼합

- 예) 건축: 최종 단계에서 정의되는 전기/기계설비는 면적 단위비용으로 산정

457.308 Construction Methods and Equipment

공사시행단계와 견적방법

- **기획단계:** 계획수요에 따라 정해지는 최초의 추정치. 생산량, 수용 인원수 또는 주요기능에 관련되어 결정. 물가변동을 통계적으로 반영
- **예비조사단계:** 공사비는 어떤 종류의 시설단위로 변환될 수 있음. 경우에 따라 요소단위 또는 계수에 의한 견적방법도 적용가능. 물가변동을 기본적인 비용에 추가하여 고려
- **타당성조사단계:** 기본설계가 작성되므로 평면배치도와 입면도 및 계통도가 제시되고, 부지평면도가 사용될 수 있음. 공간계획이 해결되어 있음. 구조물에 대해서 수량집계가 가능.

견적방법	공사시행단계					비 고
	사업기획	기본조사	타당성조사	실시설계	시공단계	
시설단위견적	●	●				계략견적공사비
계수견적		●	●			계산견적공사비
요소단위견적		●	●			계산견적공사비
조합견적			●			계산견적공사비
상세견적			●	●	●	상세공사비

457.308 Construction Methods and Equipment

공사시행단계와 견적방법

- 실시설계단계:** 많은 상세도면이 완성되어 있으므로 적산은 모든 영역에 대하여 수량명세를 기준으로 하는 상세적산으로 할 수 있음. 설계자가 예정공사비 내역서를 작성할 때 수량명세의 형식으로 적산. 시공사가 입찰서 작성할 때에는 설계도서나 수량명세를 기준으로 하지만, 하도급 계약으로 시행될 부분에 대해서는 하도급회사로부터 가격견적을 받음.
- 시공단계:** 예정 공사비내역서에 비하여 비목 구성이 매우 구체적임. 실제비용을 기준으로 적산. 과외작업 및 설계변경 비용 견적에도 사용.

견적방법	공사시행단계					비 고
	사업기획	기본조사	타당성조사	실시설계	시공단계	
시설단위견적	●	●				계략견적공사비
계수견적		●	●			개산견적공사비
요소단위견적		●	●			개산견적공사비
조합견적			●			개산견적공사비
상세견적			●	●	●	상세공사비

457.308 Construction Methods and Equipment

Cost Estimating

- Preparation Time X Accuracy**

457.308 Construction Methods and Equipment

공사비 적산

• 자원기반 적산방식

- 1962년 표준품셈 제정
- **표준품셈**: 노무 또는 장비를 사용하여 무엇을 만드는데 필요한 단위당 노무 및 장비의 능력, 재료량을 구분하여 집계하는 물량 산정표로서 공사의 단위당 비용, 즉 단가를 산출하는 기준
- 단위 작업당 소요되는 재료수량, 노무량, 장비사용 등을 수치로 표시한 표준품셈을 근간으로 현재의 단가(일위대가표)를 고려하여 예정가격을 산정하는 방법

457.308 Construction Methods and Equipment

공사비 적산

*노임단가: 대한건설협회
 재료단가: 한국건설기술연구원

• 자원기반 적산방식

- 적산절차**
- **수량집계**: 공사구분과 공종구분에 대한 수량 결정
 - **자원소요량(품) 적산**: 표준품셈을 적용하여 재료, 노무, 장비 등의 자원소요량 결정
 - **작업기간 추정**: 표준작업능률을 기준으로 시간 또는 일단위로 결정
 - **비용산정**: 노임/장비 (정부고시단가 기준), 재료 (물가조정자료 기준), 공사분할체계에 따라서 집계

*산근: 산출근거, 호표: 일위대가 번호

457.308 Construction Methods and Equipment

일위대가 (호표)

공 품 명	규 격	수 량	단 위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1100250												
No.1호로 경근노출부쉬류 콘크리트 벽체일상부, T-30MM	벽체일상부, T-30MM	1	M2							750.00	750.00	#.3
표면처리(인력, T-30MM)	직접일상처리	1	M2	29,524.00	29,524.00	28,774.00	28,774.00			83.00	83.00	#.21
그라우 불합스	주간	1	M2	2,850.00	2,850.00	2,787.00	2,787.00			287.00	287.00	53.4 #.22
물근방형	러스트볼	0.2	M2	4,888.00	933.2	2,674.00	534.8	1,725.00	345.0	218.00	218.00	#.23
유리 프라임 A도포	2배	1	M2	10,071.00	10,071.00	7,293.00	7,293.00	2,580.00	2,580.00	1,998.00	1,998.00	#.24
유리 프라임 B도포	30MM 도포	1	M2	187,085.00	187,085.00	66,624.00	66,624.00	98,463.00	98,463.00	416.00	416.00	#.25
유리 방수코팅처리	0.1MM 도포	1	M2	30,872.00	30,872.00	13,880.00	13,880.00	16,575.00	16,575.00	218.00	218.00	#.26
유리 Top (사코트)	0.1MM 도포	1	M2	14,756.00	14,756.00	7,283.00	7,283.00	7,245.00	7,245.00			
위험할증(벽체구조물 1%)	노출할증 1%				275,156.00		146,240.00		125,189.00		3,736.40	
계					275,156.00		146,240.00		125,189.00		3,736.40	
1100550												
No.2호로 콘크리트 누수보수	일일누수	1	M2							434.00	434.00	#.27
표면처리	그라우팅	1	M2	14,901.00	14,901.00	14,467.00	14,467.00			83.00	83.00	#.21
그라우 불합스	주간	1	M2	2,850.00	2,850.00	2,787.00	2,787.00			215.00	215.00	#.28
콘크리트 구조물표면처(방수, 불합사지, 표면)		1	M2	25,389.00	25,389.00	7,174.00	7,174.00	18,000.00	18,000.00	521.00	521.00	#.29
일일누수부수 보수처리(인) 스프레이방형		1	M2	42,512.00	42,512.00	17,391.00	17,391.00	24,600.00	24,600.00			
위험할증(벽체구조물 1%)	노출할증 1%				91,921.00		48,098.00		42,600.00		1,253.00	
계					91,921.00		48,098.00		42,600.00		1,253.00	

437,508 Construction Methods and Equipment

일위대가 (산근)

산 출 근 거	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
산근 # 9 외배우기및다짐 인력20%+기계80%/M3	338	4,471	435	5,244	#.9
1. 기계 외배우기 (백호우 0.2M3)					
$q = 0.20 <M3>$, $k = 0.90$, $f = 1$ $E = 0.5$, $Cm = 19 <SEC>$ $Q = 3600 * q * k * f * E / Cm = 17.05 <M3/HR>$					
노 무 비 : $20,709 / 17.05 * 0.8 = 971.6$ 재 료 비 : $3,022.7 / 17.05 * 0.8 = 141.8$ 경 비 : $7,350 / 17.05 * 0.8 = 344.8$	141.8	971.6	344.8	971.6	E02010020 E02010020 E02010020
소 계	141.8	971.6	344.8	1,458.2	
2. 다 짐 (중머 80 Kg)					
$A = 0.28 * 0.33 = 0.09$, $N = 36000$ $H = 0.15$, $f = 1.0$, $E = 0.5$, $P = 57$ $Q = N * A * H * f * E / P = 4.26 <M3/HR>$					
노 무 비 : $11,073 / 4.26 = 2,599.2$ 재 료 비 : $839.3 / 4.26 = 197.0$ 경 비 : $386 / 4.26 = 90.6$	197.0	2,599.2	90.6	2,599.2	E16300080 E16300080 E16300080
소 계	197.0	2,599.2	90.6	2,886.8	
3. 외배우기 (인력 20%)					
보통인부 : $0.10 <인> * 45,031 * 0.20 = 900.6$		900.6		900.6	1.085
소 계		900.6		900.6	
합 계	338.8	4,471.4	435.4	5,245.6	
전체 합계	338	4,471	435	5,244	

437,508 Construction Methods and Equipment

중기사용료 (백호 0.7 M³)

중 기 명 : 굴삭기(유압식백호) 0.7 M ³		분류코드 : E02010070	
중기가격 : 77,535 원편			
구 분	수량 단위	단 가	금 액 비 고
경 비 굴삭기(유압식백호)	0.2148 편편	77,535	16,654
* 소 계			16,654
재 료 비 경 유	10.5 L	636.36	6,681.78
잡 품	25 %		1,670.44
* 소 계			8,352.22
노 무 비 중기운전기사	1 인	12,605	12,605
중기운전조수	0.5 인	10,525	5,262
중기조정	0.2 인	14,214	2,842
* 소 계			20,709
** 총 계			45,715.22

457.308 Construction Methods and Equipment

내역서 예시

공 용 명	단 위	수량	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 보 수 공	1 시			19,399,310		10,813,200		9,114,474		271,536	
1.01 절근노출 및 부식				18,160,800		9,651,840		8,262,474		246,576	
절근노출부식부 절근노출단면복구	백제일상부, T-300M	66 M ²	275,165	18,160,800	146,240	9,651,840	125,169	8,262,474	3,736	246,576	No.1
1.02 누수보수				1,838,430		961,360		852,000		25,360	No.2
절근노출 누수보수	절근누수	20 M ²	91,921	1,838,430	48,368	961,360	42,600	852,000	1,250	25,360	No.2
2. 보 강 공	1 시			121,066,703		46,335,568		49,455,435		25,284,700	
2.01 양 절연치형				18,316,136		7,964,124		3,000,360		7,348,532	
슬래브절연치형	T-20MM, DPH-200	198 M ²	47,636	8,022,848	18,220	2,724,960	9,208	1,546,544	22,208	3,730,344	# 1
벽체절연치형	T-20MM, DPH-200	188 M ²	40,410	7,597,080	13,787	2,591,596	7,747	1,456,436	18,876	3,548,599	# 2
표면절연(단면, T-300)	지형절연치형	92 M ²	29,584	2,716,208	28,774	2,547,296			750	69,300	No.3
2.02 절거린 단면				13,611,634		7,196,736		6,982,166		392,332	
절거린 단면	# 5.0mm, L=100mm	5,706 절소	2,389	13,611,634	1,296	7,196,736	1,066	6,982,166	67	392,332	No.4
2.03 고압채형				572,271		403,053		89,964		79,254	
고압채형		357 M ²	1,603	572,271	1,129	403,053	252	89,964	222	79,254	No.5
2.04 절근채형				466,164		282,900		156,700		24,564	
절근채형	라스트빌	92 M ²	5,067	466,164	3,075	282,900	1,725	156,700	267	24,564	No.6
2.05 고압양거설치				2,061,640						2,061,640	
고압양거설치(0.16, L=190MM)	견력거	796 공	2,590	2,061,640					2,590	2,061,640	
2.06 절근가공조립				2,534,161		2,913,109		21,032			
절근가공 및 조립	보통	6,004 TON	485,005	2,911,970	481,532	2,898,938	3,503	21,032			# 5
절근 소문반(혼도)	리어카 L=100 #	2,182 TON	10,124	22,191	10,124	22,191					# 4
2.07 신규절근리온 절착				18,763,745		16,751,245		2,012,500			
신규절근리온 절착(복합재료)		805 M ²	23,309	18,763,745	20,839	16,751,245	2,500	2,012,500			No.7

ment

공사원가계산서					
공사명 : 삼청동길 하수암거 보수공사 (1차 공사분)					
순	목	금액	구	비	
순 공 사 원 가	1.재료비	직접재료비	64,275,228		
		간접재료비			
		작업실,무산물등(△)			
		소 계	64,275,228		
	2.노무비	직접노무비	66,862,448		
		간접노무비	9,360,742	직접노무비 × 14.0%	
		소 계	76,223,189		
	3.경비	경비	39,191,237		
		인정관리비	3,322,299	(재료비+직노+리리) × 2.4%	
		소모품비			
		산재보험료	2,515,365	노무 × 3.3%	
		고용보험료			
		퇴직금제부금			
수도광열비					
불리후상비					
여비,교통비,통신비					
세금과공과					
환경관리비		510,986	순공사비 × 0.3%		
기타경비		7,446,415	(재료비+노무) × 5.33%		
소 계	52,986,302				
계 (1+2+3)		193,484,716			
4.일반관리비		7,778,085	(재료비+노무비+경비) × 4.02%		
5.이탈		20,547,189	(노무비+경비+일반관리비) × 15.0%	-937원	
6.총계		221,810,000			
7.부가세		22,181,000	총계 × 10.00%		
8.도급공사비		243,991,000			
9.교통관리계획수립비용		13,000,000			
10.인금지재대		2,826,000			
11.계기물반입수수료		1,793,000			
12.이설비		24,990,000			
13.총공사비		286,600,000			

공사비 적산

• 실적공사비 적산방식

- 기 수행한 공사의 시공사가 제출한 내역서 단가를 DB화 하고 이를 활용하여 과거 계약단가에 시간차, 공사 특성치를 보정하여 예정가격을 결정하는 방식
- 즉, 자원을 고려하지 않고 거래 단위별로 소요되었던 비용을 기준으로 물가상승, 시장동향 등의 제요인을 고려하여 공사비를 산정

실적공사비 단가 조사

- 공사유형, 규모 및 기술적 특성을 반영한 양질의 실적단가 자료를 축적하기 위해 **설계관행이 표준화** 되어 있고 현장 여건에 따라 **단가변동이 적으면서 계약실적이 양호한** 공종을 대상으로 단계적으로 확대 적용 → 현재 적용 가능 공종의 50% 선

기본 방향	조사대상	<ul style="list-style-type: none"> 건교부 산하기관 및 조달청, 지자체 등에서 발주하는 공공 건설공사 내역입찰방식에 의해 발주하는 공공 건설공사의 계약실적 설계관행이 표준화되고 계약실적이 양호한 공종
	실적단가 축적방법	<ul style="list-style-type: none"> 토목, 건축, 기계설비공사로 구분하여 축적하는 것을 원칙으로 함 시설물에 따라 현저한 차이가 있는 실적단가는 구분하는 것으로 함 (예 : 대규모 공동주택과 일반건축물 등)
	실적단가 활용방법	<ul style="list-style-type: none"> 단기간내에 작업조건에 따른 보정기준을 정립하는데 어려움이 있어 설계조건이 실적단가를 구성한 조건과 부합하는 경우에 적용 현장여건에 따라 단가의 변동이 큰 공종은 표준품셈방식 적용
	실적단가 관리방법	<ul style="list-style-type: none"> 물가변동에 크게 영향을 미치는 시중노임 갱신주기를 고려하여 연 2회에 걸쳐 실적단가집 발간 실적공사비제도 시행초기에는 전문기관에서 통합적 관리

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

* 품셈 적용대상 공사가 아닐 경우, 실적공사비 공종(토목 270, 건축 238, 설비 143 등)이 아닐 경우
→ ① (Minor한 물품) 또는 ④ (신기술/공법 등) 이용

예정가격 결정기준

- 그간 건설공사는 현장조건이 다양하고 복잡하여 **표준품셈을 기초로 원가계산방식**을 적용하였으나, 04년부터 **실적공사비 방식**과 병행시행

예정 가격 결 정 방 법	① 거래실례가격	<ul style="list-style-type: none"> 조달청장이 조사하여 통보한 가격 전문가격조사기관에서 조사하여 공표한 가격(자재가격, 시중노임) 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격
	② 원가계산가격	<ul style="list-style-type: none"> 물품, 공사, 용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적절한 거래실례 가격이 없는 경우 원가비목은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤으로 구분
	③ 실적공사비가격	<ul style="list-style-type: none"> 이미 수행한 건설공사의 계약단가를 토대로 축적한 가격으로 중앙관서의 장이 인정한 가격 ※ 2004년부터 일부 공종부터 점진적 활용
	④ 감정/견적가격	<ul style="list-style-type: none"> 감정가격 유사한 물품, 공사, 용역 등의 거래실례가격 견적가격

※ 국가계약법 시행령 제9조

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

원가계산방식 vs 실적공사비

직접비	재료비	• 품셈재료량 × 단위당가격	공종별 [공종수량×실적단가]
	직접노무비	• 품셈노무량 × 시중노임	
	직접공사경비	• 품셈소요량 × 단위당가격	
간접비	간접노무비	• 직접노무비 × 요율	각 항목별 [직접공사비 × 요율] (공사규모, 종류 구분)
	산재보험료	• 노무비 × 요율	
	고용보험료	• 직접노무비 × 요율	
	퇴직공제부금	• 직접노무비 × 요율	
	안전관리비	• (재+직노+관급자재) × 요율	
	기타경비	• (재료비+노무비) × 요율	
이윤	• (노무비+경비+일반관리비) × 요율		(재+노+경+일반관리)×요율

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

원가계산방식 vs 실적공사비

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

실적공사비 단가 적정성 분석 절차

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

실적공사비 단가 분석

<건축/토목/기계 등 실적공사비 단가 추이>

<도로 부문 단가변화 VS. 물가지수변동>

<도로 및 토목부문 실적공사비 단가 변화>

도로공사기준으로 12.6% 하락

구분	기준 (%)	04년		05년		06년		07년	
		상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
실적공사비 확대에 의한 공사비 변동	100	98.28	93.52	98.37	97.18	97.11	96.46	95.71	95.42
		(1.7%↓)	(6.5%↓)	(1.6%↓)	(2.8%↓)	(2.2%↓)	(3.5%↓)	(4.3%↓)	(4.6%↓)
건설공사비 지수 (인기엔)	98.7	98.7	98.7	99.3	99.8	100.2	103.7	104.9	106.8
		-	-	(0.6%↑)	(1.3%↑)	(1.5%↑)	(6.3%↑)	(6.3%↑)	(8.2%↑)
구분	기준 (%)	08년		09년		10년		11년	
		상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
실적공사비 확대에 의한 공사비 변동	100	94.41	93.44	92.29	92.35	92.25	91.91	87.70	87.43
		(5.6%↓)	(6.6%↓)	(7.7%↓)	(7.7%↓)	(7.7%↓)	(8.1%↓)	(12.3%↓)	(12.6%↓)
건설공사비 지수 (인기엔)	98.7	109.7	124.3	133.2	128.9	129.9	137.1	139.1	147.6
		(11.1%↑)	(25.9%↑)	(35.0%↑)	(30.6%↑)	(31.6%↑)	(38.9%↑)	(40.9%↑)	(49.5%↑)

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

실적공사비 현안

- 실적공사비 단가의 하락세
- 보정 체계의 실효성 및 구체성 부족
 - 단가보정 공종 수: 16개
 - 예) “철근가공 및 조립”의 전체 수량이 10톤 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용
- 실적공사비 단가 수집 및 적용 공사 불일치
 - 수집공사: 100억 원 이상 79%
 - 적용공사: (구체적 보정 없이) 5억 이상(경기), 30억 이상(대구), 50억 이상(서울) 등
- 개선방향
 - 실적 단가의 안정화 이전에는 제도 운영의 속도 조절
 - 입찰찰 구조에 의한 단가 하락 방지 대책 마련 및 물가 상승분 반영
 - 실적공사비 적용 대상 공사의 재검토
 - 보정 체계의 구체성 확보

출처: “국내 건설 적산 제도” (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

표준품셈 현안

- 세부 실사 기준 및 절차의 부재로 품의 적정성 논란 지속: 과다?? 부족??
 - 구체적인 대상 공사 규모 및 공법 조건이 없음
 - 상세한 작업 물량, 시간, 인원 측정 방법 등이 규정되어 있지 않음
 - 자료 정리방법 만을 규정하고 있으나 유효데이터의 인정 방법이 불명확
 - 산술, 가중, 절사 평균 등 표준 품 산출 기준이 없음
- 기술 개발 유인의 어려움
 - 신기술/신공법 등의 신규 건설 기술의 신속한 반영과 적시 수용에 제약
 - 장비/작업방법의 획일적 규정으로 건설업체의 기술개발 의지 약화 초래
- 개선방향
 - 품의 적정화로 예정가격 신뢰성 확보
 - 예정가격 업무 축소를 위한 표준품셈 간소화
 - 표준품셈 실사 체계의 개선 (전체 사업기간의 누계 평균치 조사 필요)

출처: “국내 건설 적산 제도” (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

표준시장단가

• 현재 실적공사비 폐지 → 표준시장단가

- 표준시장단가방식: 과거 수행된 공사(계약단가, 입찰단가, 시공단가)로부터 축적된 공종별 단가를 기초로 매년의 인건비, 물가상승률 그리고 시간, 규모, 지역차 등에 대한 보정을 실시하여 차기 공사의 예정가격을 산출하는 방식
- “낙찰가격 중심” → 예가/낙찰가/시공단가를 모두 고려하여 유사 공종의 패턴을 통한 실제 거래가를 찾음
- 표준시장단가 우선적용(40-50%) → (공종이 없을 경우) 표준품셈 → (그래도 없을 경우) 감정/견적, 거래실례가격

출처: “국내 건설 적산 제도” (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

적산연습 (1)

- 교량슬래브의 19mm 보통철근 1tf를 가공 및 조립할 때, 자원소요량 적산을 표준품셈을 근거로 일위대가표(단가내역표)를 작성하라 (11점)

구분	가공		조립		계	
	철근공(인)	인 부(인)	철근공(인)	인 부(인)	철근공(인)	인 부(인)
간단	1.0	0.6	1.9	1.0	2.9	1.6
보통	1.5	0.9	2.5	1.3	4.0	2.2
복잡	2.0	1.2	3.0	1.6	5.0	2.8
매우복잡	2.2	1.4	3.3	1.8	5.5	3.2

* (간단) 측구, 간단기초, 중력식 옹벽 등, (보통) 수문, 반중력식 옹벽, 교대 등, (복잡) 교량의 슬래브, 암거, 우물통 부벽식 옹벽 등, (매우 복잡) 구조식(기동형) 교대, 교각, 지하철, 터널 등
* 결속선은 0.9mm를 표준으로 하고 (간단) 5kgf, (보통) 6.5kgf, (복잡) 8kgf를 표준사용량으로 함.

품명	규격	수량	단위	재료비		노무비				합계
				단가	금액	가공		조립		
						단가	금액	단가	금액	
철근	19mm	1.0	tf	360,000	360,000					360,000
결속선	0.9mm	8.0	kgf	550	4,400					4,400
철근공(가공)		2.0	인			77,839	155,678			155,678
철근공(조립)		3.0	인					77,839	233,517	233,517
보통 인부		2.8	인			37,736	45,283	37,736	60,378	105,661
계					364,400		200,961		293,896	850,256

출처: “국내 건설 적산 제도” (한

Equipment

적산연습 (2)

- 용적배합비 1:2:4인 콘크리트 1m³을 손비비기할 때 자원소요량 적산을 표준품셈을 근거로 일위대가표(단가내역표)를 작성하라. (m³)

품명	규격	수량	단위	재료비		노무비		합계
				단가	금액	단가	금액	
시멘트	보통	320	kg	680	217,600			217,600.0
모래	강모래	0.45	m ³	16,000	7,200			7,200.0
자갈	자연자갈	0.90	m ³	18,000	16,200			16,200.0
콘크리트공		0.90	인			71,184	64,065.6	64,065.6
보통인부		1.0	인			37,736	33,962.4	33,962.4
계					241,000		98,028.0	339,028.0

참조 2004년 표준품셈(배합비 품) (m³)

배합비	재료(m ³)			손비비기	
	시멘트	모래	자갈	콘크리트공(인)	인부(인)
1 : 2 : 4	320	0.45	0.90	0.9	1.0
1 : 3 : 6	220	0.47	0.94	0.9	0.9
1 : 4 : 8	170	0.48	0.96	0.9	0.7

ad Equipment

적산연습 (3)

- 목재거푸집의 경우 품과 사용 횟수별 기준량에 대한 비율이 다음과 같을 때 다음을 계산하라.

목재 거푸집(토·건) (m²/당)

종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별 기준수량에 대한 비율(%)			비고
			횟수별	재료비(%)	노무비(%)	
판재	m ²	0.03	1회 사용시	100	100	
각재	m ²	0.038	2회 사용시	57.7	63.0	
철선	kg	0.29	3회 사용시	46.6	51.6	
못	kg	0.25	4회 사용시	39.7	45.9	
박리재	ℓ	0.19				
형틀목공	인	0.50				제작 조립
보통인부	인	0.40				철거 포함
사용고재량 m ² (평균기준 %)		0.068 23				판재와 각재의 설계단가를 기준으로 함

* 고재: 재활용 재료(거푸집의 재사용 비율: 23%)

457.308 Construction Methods and Equipment

적산연습 (3)

- 목재거푸집의 경우 품과 사용 횟수별 기준량에 대한 비율이 다음과 같을 때 다음을 계산하라.

해설 목재거푸집(단가는 2001년 1월 단가 기준) (m²/당)

사용 횟수	명칭	규격	단위	수량	단가	재료비	노무비	계
1회 사용	판재		m ²	0.03	360,000	10,800		
	각재		m ²	0.038	285,000	10,830		
	철선	#8	kgf	0.29	620	179.80		
	못		kgf	0.25	650	162.50		
	박리제	경유	ℓ	0.19	380	72.20		
	형틀목공		인	0.50	64,943		32,471.50	
	보통인부		인	0.40	37,483		14,993.20	
고재처리	23%							
계						17,069.60	47,464.70	
2회 : 1회 사용재료비의 57.7% 인건비의 63%						9,849.10	29,902.70	39,751.80
3회 : 1회 사용재료비의 46.6% 인건비의 51.6%						7,954.40	24,491.70	32,446.10
4회 : 1회 사용재료비의 39.7% 인건비의 45.9%						6,776.60	21,786.20	28,562.80

Equipment

관급자재 조달수수료

- 관급자재의 경우 가격정보에 수록된 단가 계약품목은 조달수수료가 포함되지 않은 가격이므로 조달 요청 시에는 조달수수료를 반영

구 분	계약 금액	수수료 요율
철근, 시멘트	1억원까지	계약금액의 1.0%(대금 선납시) 계약금액의 1.4%(대금 후납시)
	1억원 초과 10억원까지	계약금액의 0.8%(대금 선납시) 계약금액의 1.1%(대금 후납시)
	10억원 초과 100억원까지	계약금액의 0.5%(대금 선납시) 계약금액의 0.7%(대금 후납시)
	100억원 초과	계약금액의 0.3%(대금 선납시) 계약금액의 0.4%(대금 후납시)
레이콘, 아스콘	1억원까지	계약금액의 0.8%(선징수) 계약금액의 1.0%(후징수)
	1억원 초과 10억원까지	계약금액의 0.6%(선징수) 계약금액의 0.8%(후징수)

출처: "국내 건설 적산 제도" (한국건설산업연구원 최석인 연구위원)

457.308 Construction Methods and Equipment

적산연습 (4)

25-240-12: 골재(mm)-강도(kgf/cm2)-슬럼프(cm)

- 다음 표에 주어진 자재를 관급으로 공급하는 경우에 대한 조달수수료를 구하라. 단 대금은 후납으로 처리한다.

명칭	규격	수량	단위	단가
레이콘	25-240-12	465	m³	48,270
레이콘	25-210-8	65	m³	47,890
레이콘	40-180-8	101	m³	44,780
레이콘	40-160-8	89	m³	45,370

명칭	규격	수량	단위	단가	금액
레이콘	25-240-12	465	m³	48,270	22,445,550
레이콘	25-210-8	65	m³	47,890	3,112,850
레이콘	40-180-8	101	m³	44,780	4,522,780
레이콘	40-160-8	89	m³	45,370	4,037,930
계					34,119,110

* 따라서 1억원 미만의 레이콘 대금을 후납으로 하는 경우의 조달수수료율은 1.0%이므로
조달수수료 = 341,191원

457.308 Construction Methods and Equipment

■ 구조물 직경공사비 집계표

공종명 : 교량A 구조물공사

공종코드	공종	금액	오스베움				비고
			재료비	노무비	외주비	관리비	
3413-700	교각	651,170,000	141,503,000	176,778,000	2,500,000	376,389,000	
3413-740	교각A	404,041,200	134,978,000	173,963,200	2,453,000	370,647,000	
	계	1,055,211,200	276,481,000	350,741,200	4,953,000	743,037,000	

공종코드 : 3413-7400

공종명 : 교각A

공종코드	공종	금액	오스베움				비고
			재료비	노무비	외주비	관리비	
3413-742	교각공사	271,170,000	130,900,000	21,778,000	0	38,492,000	
3413-746	교각A 구제공사	402,383,300	48,722,800	30,083,900	981,200	2,636,400	
	계	673,553,300	179,622,800	22,861,900	2,481,200	41,128,400	

공종코드 : 3413-7400

공종명 : 교각A 구제공사

공종코드	공종	수량	단위	단가	금액	재료비		노무비		외주비		관리비		비고
						단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
3413-7400-01	철근	1	t	18,896	18,896	42,286	2,898,896	8,153	34,000	0	0	0	0	
3413-7400-02	콘크리트	60	m³	30,350	1,821,000	50,339	3,020,100	8,153	3,091,500	0	0	1,880	60,000	
	계				1,840,196	92,625	3,918,996	16,306	37,091,500	0	0	1,880	60,000	

■ 단가내역의(합)내역

공종명 : 콘크리트 타설

요구명	항목	규격	수량	단위	단가	금액	비고
재료비	콘크리트	1/200kg/m³	1.03	m³	48,000	49,440	준설 3%
	철근	양생사, 철근관매 등	1	식	880		
	소계					50,320	
	인건비						
노무비	인건비		1.00	인	60,000	60,000	1/000인 인건비(인건비 1,200,000/인)
	부담금		0.133	인	18,000	2,379	2.0%/인건비(인)
	양생료		0.267	인	36,000	9,612	1.0%/인건비(인)
	공구손료		1	식	1,084		
소계						82,000	
단가(합계)		7%	1	식	1,402	1,402	25%인건비(인건비 1,200,000/인) + 1.0%
	합계(합계)	45mm	1	식	310	310	18%인건비(인건비 1,200,000/인) + 1.0%
소계						1,880	
계						60,000	

재료비 : 60,320 노무비 : 82,000 금액 : 1,088 총비용 : 60,000

공사분할체계

표준 WBS

- 3413 교각 A 구조물 공사
- 3413-740 교각 A
- 3413-74A6 교각 A 구제공사
- 3413-74A6-3110 거두집공
- 3111 거두집 제작
- 3112 거두집 설치
- 3113 거두집 해체
- 3120 철근공
- 3121 철근 가공
- 3122 철근 조립
- 3140 콘크리트 타설
- 3150 양생

(a) 단가내역도 및 구조물공사비 집계표

(b) 내역·공정 공통 WBS의 예

비목별 적산기준

• 재료비

- 직접재료비 + 간접재료비 - 작업설 및 부산물
- **직접재료비**: 발주자에게 인도되는 공사목적물의 실체를 형성
- **간접재료비**: 시공과정에 보조적으로 소비되는 물품의 값 (소요재료비, 소모공구, 기구, 비품비, 가설재료비 등)
- **작업설, 부산물**: 매각액 또는 이용가치를 추산하여 공제
- 재료량 산출: 대상에 의한 구분
 - 기기수량, 재료수량, 기타수량
- 재료량 산출: 범위에 의한 구분
 - 설계수량: 설계서 기준 계산수량
 - 계획수량: 시공계획을 기준하여 계산한 수량
 - 소요수량: 시공치수에 기인한 불필요한 손실, 시공상 불가피한 소모, 추가 등을 모두 포함한 예측수량

457.308 Construction Methods and Equipment

비목별 적산기준

• 노무비

- 직접노무비 + 간접노무비
- **직접노무비** (근로시간: 일 8시간, 주 44시간)
 - 기본급: 정부노임단가, 정근수당/가족수당/위험수당 포함
 - 제수당: 시간외 수당, 야간수당, 휴일수당 (150%) 등
 - 상여금: 연간 기본급 월액의 400%
 - 퇴직급여 총당금: 연간기본 월액의 100%
- **간접노무비**: 직접 작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원, 현장사무원, 현장 감독자 등

457.308 Construction Methods and Equipment

비목별 적산기준

• 경비 (총 25개 세비목)

- 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가
- 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분
- 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계경비, 특허권사용료, 기술료, 연구개발비, 품질관리비, 가설비(현장사무소, 창고, 식당, 화장실 등), 지급임차료, 보험료, 복리후생비(직원 의료위생약 품대, 지급피복비, 건강진단비, 급식비 등), 보관비, 외주가공비, 산업안전보건관리비(법령에 의거 요구되는 비용), 소모품비(문방구 등), 여비/교통비/통신비, 세금과공과, 폐기물처리비, 도서인쇄비, 지급수수료(공사이행보증서 발급수수료, 하도급대금 지급보증서 발급 수수료 등), 환경보전비, 보상비(도로/하천 등 재산 훼손, 철거 등으로 발생하는 보상/보수비), 안전관리비(정기안전점검 등), 건설근로자 퇴직공제부금비, 기타 법정경비

*직접계상할 수 있는 경비(적산기준, 관련계약서, 실비, 관련법령) *비율을 적용하여 계상하는 비목

457.308 Construction Methods and Equipment

적산연습(5)

- 순공사원가가 150억원 중 재료비 70억원, 노무비 60억원, 공사기간이 15개월인 토목현장의 비목별 경비와 직접계상할 수 있는 경비액수를 계산하라.
 - 기타비목별 평균 기준율 = $(6.1406+5.2655+4.692)/3 = 5.366\%$
 - 비목별 경비(비율적용 계상 비목) = (재료비+노무비) $\times$ 기타경비 비목별 평균 기준율 = $(70\text{억원}+60\text{억원})\times 0.05366 = 697,580,000\text{원}$
 - 직접계상할 수 있는 경비 = 순공사원가-(재료비+노무비+비목별 경비) = $150\text{억원}-(70\text{억원}+60\text{억원}+697,580,000\text{원}) = 1,302,420,000\text{원}$

구분	공 종			공사규모			공사기간		
	건축	토목	특수	5억원 미만	5억원 이상 30억원 미만	30억원 이상	6개월 미만	6개월 이상 12개월 미만	12개월 이상
경비	3,8644	6,1406	5,9429	3,3297	4,5221	5,2655	4,5206	5,0062	4,692

457.308 Construction Methods and Equipment

적산연습(6)

- 재료비 20억원, 직접노무비 20억원, 공기 35개월인 도로공사 현장에 교통정비, 안전장치 등 별도 계상비용이 2,000만원이 소요된다면 이 현장의 산업안전보건관리비 및 간접노무비는 얼마나 되는지 계산하라.
 - 산업안전보건관리비 기본비용 = (20억원+20억원)×0.0181+3,294,000 = 75,694,000원
 - 총산업안전보건관리비 = 기본비용 + 별도 계상비용 = 95,694,000원
 - 간접노무비 = 직접노무비 × 간접노무비율 = 20억원×(0.15+0.16+0.17)/3 = 320,000,000원

*일반건설공사(갑): 건축건설, 도로건설, 기타건설, 보수복구공사 등
 일반건설공사(을): 기계장치공사, 석도건설공사 등
 중건설: 고제방(댐), 수력발전시설, 터널건설 등
 특수 및 기타: 준설, 조정, 택지조성 등

표 2.16 산업안전보건관리비 기본비용 산정 기준표

공사분류	재료비+직접노무비 (%)	5억원 미만		5억원 이상 50억원 미만		50억원 이상	
		비율(%)	기준액(천원)	비율(%)	기준액(천원)	비율(%)	기준액(천원)
일반건설공사(갑)	2.48	1.81	3,294천원	1.88			
일반건설공사(을)	2.66	1.95	3,498천원	2.02			
중건설공사	3.18	2.15	5,148천원	2.26			
철도 또는 궤도건설공사	2.33	1.49	4,211천원	1.58			
특수 및 기타 건설공사	1.24	0.81	1,647천원	0.84			

표 2.11 간접노무비율 보완적용 자료

구	모	간접노무비율
공사종류별	건축공사	14.5
	토목공사	15
	특수공사(모정, 준설 등)	15.5
	기타(전문, 전가, 통신 등)	15
공사규모별	5억 원 미만	14
	5~30억 원	15
	30억 원 이상	16
공사기간별	6개월 미만	13
	6~12개월	15
	12개월 이상	17

Cost vs Schedule

Cost vs Schedule

- 1일 1교대(8시간 근무)로 12일간의 업무를 야간작업도 하여 1일 2교대로 함으로서 6일간에 마치려고 한다. 주간 1교대 시 20,000원/일 씩 일당을 지급하고, 야간작업 시에는 50%의 야간수당을 더 줄 경우 비용증가율(비용경사)을 구하시오.
 - Normal Cost =
 - Crash Cost =
 - Cost Slope = (Crash Cost - Normal Cost) / (Normal Time - Crash Time) =

457.308 Construction Methods and Equipment

Cost vs Schedule

- **Construction Cost = Direct Cost + Indirect Cost**
 - Direct cost: Construction costs
 - Indirect cost: Overhead

457.308 Construction Methods and Equipment